



在PEELLE门安装前， 对电梯要求

- 电梯导轨，平台和电梯平衡物必须安装到位
- 牵引机器和控制系统必须安装到位，可以临时使用
- 可以用按钮操作工作状态的电梯平台
- 轿箱没有安装
- 巷道门框槽钢与电梯平台设置适当的安装位置，并安装到位
- 在每层层门口安装好临时防护围栏

