



Anforderungen an Aufzugsanlagen vor der Installation von Peelle-Türen:

- Die Führungsschienen, der Fahrkorbrahmen und das Gegengewicht sind installiert
- Die Antriebsmaschine und die Steuerung sind installiert und für den vorübergehenden Betrieb angeschlossen.
- Die Aufzugsplattform kann über ein Inspektionsfahrtgerät bedient werden.
- Die Kabinenauskleidung ist noch nicht montiert.
- Die Schachttürzargen sind montiert und auf die passenden Positionen, relativ zur Aufzugskabine hin ausgerichtet.
- Alle Schachttüröffnungen sind gegen Absturz gesichert.

